

สรุปรายการปริมาณงานและราคา

แบบ ปร.4(ก)

งานก่อสร้าง แบบอาคารเรียน 212 ล./57 - ข สำหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว (ผู้รับจ้างทำงาน เป็นเหตุให้ทางโรงเรียนบอกเลิกสัญญา)

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนโพธิทองวิทยาคาร

จังหวัด นครพนม

ประมาณราคาโดย 1.นายพงษ์นที มณีกุล ประธานกรรมการ 2.นายศรีญญู นุรา กรรมการ

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2567

3.น.ส.นภาพร มาตราช กรรมการ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	สรุป ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน								
	กลุ่มงานที่ 1								
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม		3,117,211.69		871,440.00	3,988,651.69	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม		4,066,292.40		1,476,460.80	5,542,753.20	
3	งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย		รวม		187,196.00		22,600.00	209,796.00	
4	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร		รวม		213,749.00		90,124.00	303,873.00	
5	งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ		รวม		4,760.00		690.00	5,450.00	
6	งานระบบลิฟท์และบันไดเลื่อน		รวม		-		-	-	
7	งานระบบเครื่องกลและระบบพิเศษอื่นๆ		รวม		-		-	-	
	รวมค่างานกลุ่มที่ 1				7,589,209.09		2,461,314.80	10,050,523.89	
	กลุ่มงานที่ 2								
1	งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ		รวม		100,800.00		-	100,800.00	
2	งานตกแต่งภายในอาคาร		รวม		-		-	-	
	รวมค่างานกลุ่มที่ 2				100,800.00		-	100,800.00	
	กลุ่มงานที่ 3								
1	งานภูมิทัศน์		รวม		-		-	-	
2	งานฝังบริเวณและงานก่อสร้างประกอบอื่นๆ		รวม		-		-	-	
	รวมค่างานกลุ่มที่ 3				-		-	-	
รวมค่างานส่วนที่ 1 ทั้งหมด					7,690,009.09		2,461,314.80	10,151,323.89	

รายการปริมาณงานและราคา

แบบ ปร.4(ก)

งานก่อสร้าง แบบอาคารเรียน 212 ล./57 - ข สำหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว (ผู้รับจ้างทำงาน เป็นเหตุให้ทางโรงเรียนบอกเลิกสัญญา)

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนโพทองวิทยาคาร

จังหวัด นครพนม

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)								
	กลุ่มงานที่ 1								
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	1.1 งานดิน หิน ทราย และฐานราก								
	- ขุดดินฐานรากและถมคืน (แรงคน)	-	ลบ.ม.	-	-	112.00	-	-	
	- ทรายหยาบรองกันฐานราก	-	ลบ.ม.	-	-	105.00	-	-	
	- คอนกรีตหยาบรองกันฐานราก 1:3:5	-	ลบ.ม.	-	-	426.00	-	-	
	- ดินถม	-	ลบ.ม.	-	-	99.00	-	-	
	รวมงานข้อ 1.1								
	1.2 งานตอกเสาเข็ม								
	- เสาเข็ม คอ.สี่เหลี่ยมตันขนาด 0.22 x 0.22 x 21.00 ม.	-	ตัน	-	-	950.00	-	-	
	- ค่าสกัดหัวเสาเข็ม	-	ตัน	-	-	200.00	-	-	
	- ค่าทดสอบดิน วิธี BORING TEST	-	จุด	-	-	-	-	-	
	รวมงานข้อ 1.2								
	1.3 งานแบบหล่อคอนกรีต								
	- ไม้แบบทั่วไป อาคาร 3 ชั้น (ใช้ 60 %)	1,637	ลบ.พ.	400.00	654,800.00	-	-	654,800.00	
	- ไม้คร่าว	491	ลบ.พ.	400.00	196,400.00	-	-	196,400.00	
	- ไม้ค้ำยัน	269	ตัน	28.00	7,532.00	-	-	7,532.00	
	- ค่าแรงไม้แบบ	2,730	ตร.ม.	-	-	121.00	330,330.00	330,330.00	
	- ตะปูขนาดต่างๆ	682	กก.	47.00	32,054.00	-	-	32,054.00	
	รวมงานข้อ 1.3				890,786.00		330,330.00	1,221,116.00	
	1.4 งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตผสมเสร็จ 240/210 กก./ตร.ชม.	300	ลบ.ม.	2,009.00	602,700.00	512.00	153,600.00	756,300.00	
	รวมงานข้อ 1.4				602,700.00		153,600.00	756,300.00	

รายการปริมาณงานและราคา

แบบ ปร.4(ก)

งานก่อสร้าง แบบอาคารเรียน 212 ล./57 - ข สำหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว (ผู้รับจ้างทำงาน เป็นเหตุให้ทางโรงเรียนบอกเลิกสัญญา)

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนโพหนองวิทยาคาร

จังหวัด นครพนม

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	1.5 งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กกลม SR 24 Ø 6 มม.	6.00	ตัน	23,451.00	140,706.00	4,400.00	26,400.00	167,106.00	
	- เหล็กกลม SR 24 Ø 9 มม.	4.89	ตัน	22,212.00	108,616.68	4,400.00	21,516.00	130,132.68	
	- เหล็กข้ออ้อย SD 40 Ø 12 มม.	0.87	ตัน	20,345.00	17,700.15	3,600.00	3,132.00	20,832.15	
	- เหล็กข้ออ้อย SD 40 Ø 16 มม.	1.46	ตัน	19,533.00	28,518.18	3,600.00	5,256.00	33,774.18	
	- เหล็กข้ออ้อย SD 40 Ø 20 มม.	1.12	ตัน	19,996.00	22,395.52	3,100.00	3,472.00	25,867.52	
	- เหล็กข้ออ้อย SD 40 Ø 25 มม.	19.88	ตัน	20,532.00	408,176.16	3,100.00	61,628.00	469,804.16	
	- ลวดผูกเหล็กโครงสร้าง (เบอร์ 18)	1,026	กก.	39.00	40,014.00	-	-	40,014.00	
	รวมงานข้อ 1.5				766,126.69		121,404.00	887,530.69	
	1.6 งานพื้นสำเร็จรูป								
	- พื้นสำเร็จรูปชนิดกลวง หนา 10 ซม. LL 300 กก./ตร.ม.	629	ตร.ม.	350.00	220,150.00	30.00	18,870.00	239,020.00	
	- คอนกรีตทับหน้าพื้นสำเร็จรูป หนา 5 ซม.	629	ตร.ม.	110.00	69,190.00	30.00	18,870.00	88,060.00	
	- เหล็กตะแกรง WIRE MESH ฤ 4 มม. @ 0.20 ม.	629	ตร.ม.	35.00	22,015.00	5.00	3,145.00	25,160.00	
	รวมงานข้อ 1.6				311,355.00		40,885.00	352,240.00	
	1.7 งานโครงหลังคาเหล็ก								
	- เหล็กรูปตัวซี ขนาด 100 x 50 x 20 x 2.3 มม.	323	ท่อน	610.00	197,030.00	-	-	197,030.00	
	- เหล็กรูปตัวซี ขนาด 75 x 45 x 15 x 2.3 มม.	245	ท่อน	489.00	119,805.00	-	-	119,805.00	
	- เหล็กฉากขาเท่ากัน 50 x 50 x 3.2 มม.	9	ท่อน	336.00	3,024.00	-	-	3,024.00	
	- แผ่นเพลาเหล็ก หนา 4 มม. (ขนาดตามแบบรูปรายการ)	252	แผ่น	50.00	12,600.00	-	-	12,600.00	
	- แผ่นเพลาเหล็ก หนา 4 มม. งอฉาก (ขนาดตามแบบรูปรายการ)	378	แผ่น	30.00	11,340.00	-	-	11,340.00	
	- Extention Bolt ขนาด ฤ 9 มม.	252	ตัว	5.00	1,260.00	-	-	1,260.00	
	- Extention Bolt ขนาด ฤ 12 มม.	126	ตัว	10.00	1,260.00	-	-	1,260.00	
	- น็อต ขนาด ฤ 15 มม.	126	ตัว	12.00	1,512.00	-	-	1,512.00	
	- แปเหล็กชุบสังกะสี สำเร็จรูป	1,095	เมตร	95.00	104,025.00	15.00	16,425.00	120,450.00	
	- ตะปูเกลียวยึดแป	3	กล่อง	380.00	1,140.00	-	-	1,140.00	
	- ค่าแรงติดตั้ง ,ตัด ,เชื่อม โครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ	13,013	กก.	-	-	12.00	156,156.00	156,156.00	
	- พันสีกันสนิมโครงหลังคา	1,504	ตร.ม.	62.00	93,248.00	35.00	52,640.00	145,888.00	
	รวมงานข้อ 1.7				546,244.00		225,221.00	771,465.00	

รายการปริมาณงานและราคา

แบบ ปร.4(ก)

งานก่อสร้าง แบบอาคารเรียน 212 ล./57 - ข สำหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว (ผู้รับจ้างทำงาน เป็นเหตุให้ทางโรงเรียนบอกเลิกสัญญา)

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนโพหนองวิทยาคาร

จังหวัด นครพนม

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรมทั้งหมด		รวม		3,117,211.69		871,440.00	3,988,651.69	
2	งานสถาปัตยกรรม								
	2.1 งานมุงหลังคา								
	- กระเบื้องลอนคู่ สี ขนาด 0.50x1.20 ม.หนาไม่น้อยกว่า 5 มม.	2,553	แผ่น	64.00	163,392.00	-	-	163,392.00	
	- ครอบสันโค้ง	121	แผ่น	64.00	7,744.00	-	-	7,744.00	
	- ครอบตะเข้	113	แผ่น	64.00	7,232.00	-	-	7,232.00	
	- ครอบโค้งปิดปลาย	4	แผ่น	64.00	256.00	-	-	256.00	
	- ครอบโค้ง 3 ทาง	2	แผ่น	64.00	128.00	-	-	128.00	
	- ตะปูเกลียวปลายสว่าน	3,829	ตัว	6.00	22,974.00	-	-	22,974.00	
	- ตะปูเกลียวยึดครอบกระเบื้อง	0.5	กล่อง	380.00	190.00	-	-	190.00	
	- อุปกรณ์ติดตั้งครอบโค้ง	54	เมตร	65.00	3,510.00	-	-	3,510.00	
	- ค่าแรงมุงกระเบื้องหลังคา	1,107	ตร.ม.	-	-	50.00	55,350.00	55,350.00	
	- เชิงชายสำเร็จรูปไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด (ตามแบบรูป)	167	เมตร	112.00	18,704.00	73.00	12,191.00	30,895.00	
	- แผ่นปิดกันนกสำเร็จรูป PVC. (ตามแบบรูป)	167	เมตร	36.00	6,012.00	30.00	5,010.00	11,022.00	
	- แผ่นสะท้อนความร้อนอลูมิเนียมพอยล์ 2 ด้าน	1,107	ตร.ม.	65.00	71,955.00	20.00	22,140.00	94,095.00	
	รวมงานข้อ 2.1				302,097.00		94,691.00	396,788.00	
	2.2 งานฝ้าเพดาน								
	(C1) - ฝ้าเพดานกระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ หนา 6 มม. ตีเว้นร่อง โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	1,017	ตร.ม.	277.00	281,709.00	75.00	76,275.00	357,984.00	
	(C2) - ฝ้าเพดานกระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ หนา 6 มม. โครงเคร่าทึบบาร์	52	ตร.ม.	358.00	18,616.00	52.00	2,704.00	21,320.00	
	(C3) - ฝ้าเพดานระแนงไฟเบอร์ซีเมนต์สำเร็จรูป ขนาด 3" หนา 8 มม. ตีเว้นร่อง โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	100	ตร.ม.	380.00	38,000.00	75.00	7,500.00	45,500.00	
	- อุดแต่งยาแนวใต้พื้นสำเร็จรูป	892	ตร.ม.	26.00	23,192.00	30.00	26,760.00	49,952.00	
	- บัวฝ้าเพดานไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด 2" หนา 8 มม.	745	เมตร	34.00	25,330.00	40.00	29,800.00	55,130.00	
	- ทาสีน้ำพลาสติกฝ้าเพดาน	2,156	ตร.ม.	36.00	77,616.00	30.00	64,680.00	142,296.00	
	รวมงานข้อ 2.2				464,463.00		207,719.00	672,182.00	

รายการปริมาณงานและราคา

แบบ ปร.4(ก)

งานก่อสร้าง แบบอาคารเรียน 212 ล./57 - ข สำหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว (ผู้รับจ้างทำงาน เป็นเหตุให้ทางโรงเรียนบอกเลิกสัญญา)

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนโพหนองวิทยาคาร

จังหวัด นครพนม

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	2.3 งานพื้น								
(F1)	- ผิวพื้นปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 12"x12"	64	ตร.ม.	386.00	24,704.00	158.00	10,112.00	34,816.00	
(F2)	- หินขัดไนท์พร้อมเส้นแบ่งแนว	324	ตร.ม.	475.00	153,900.00	161.00	52,164.00	206,064.00	
(F3)	- ผิวพื้นขัดมันเรียบ	1,130	ตร.ม.	119.00	134,470.00	87.00	98,310.00	232,780.00	
(F4)	- พื้นปูบล็อก หิน 6 ซม. สีซีเมนต์	256.50	ตร.ม.	456.00	116,964.00	55.00	14,107.50	131,071.50	
(F6)	- ผิวพื้นปูกระเบื้องพอร์ซเลน ขอบตัด ขนาด 0.60 x 0.60 เมตร	892	ตร.ม.	563.00	502,196.00	217.00	193,564.00	695,760.00	
	- ขอบคันทินคอนกรีตทางเท้า ยาว 1.00 เมตร	348	ท่อน	170.00	59,160.00	50.00	17,400.00	76,560.00	
	รวมงานข้อ 2.3				991,394.00		385,657.50	1,377,051.50	
	2.4 งานผนัง								
(ผ1)	- ผนังก่อคอนกรีตบล็อก 7 ซม.	609	ตร.ม.	136.00	82,824.00	84.00	51,156.00	133,980.00	
(ผ2)	- ผนังก่อคอนกรีตบล็อก 2 ชั้น (เต็มหน้าคาน)	523	ตร.ม.	273.00	142,779.00	120.00	62,760.00	205,539.00	
(ผ3)	- ผนังปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 8"x8"	269	ตร.ม.	320.00	86,080.00	166.00	44,654.00	130,734.00	
(ผ4)	- ผนังกันห้องน้ำสำเร็จรูป พร้อมอุปกรณ์ (ผนัง+บานประตู)	6	ชุด	8,500.00	51,000.00	รวมค่าแรง	-	51,000.00	
(ผ4)	- ผนังกันห้องน้ำสำเร็จรูป พร้อมอุปกรณ์ (เฉพาะชุดบานประตู)	2	ชุด	4,300.00	8,600.00	รวมค่าแรง	-	8,600.00	
(ผ6)	- ผนังก่อคอนกรีตบล็อกช่องลมมีลึนกันฝน (ตามแบบ)	6.5	ตร.ม.	356.00	2,314.00	89.00	578.50	2,892.50	
(ผ7)	- ผนังก่อคอนกรีตบล็อกชนิดโปร่งสีเหลี่ยมจัตุรัส (ตามแบบ)	248	ตร.ม.	375.00	93,000.00	89.00	22,072.00	115,072.00	
(ผ10)	- ผนังก่อบล็อกแก้ว	9	ตร.ม.	1,574.00	14,166.00	212.00	1,908.00	16,074.00	
(ผ11)	- ผนังกระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ หิน 8 มม	123	ตร.ม.	585.00	71,955.00	120.00	14,760.00	86,715.00	
	กรู 2 ด้าน โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี ติเว้นร่อง								
(ผ12)	- ผนังกระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ หิน 8 มม	25	ตร.ม.	448.00	11,200.00	95.00	2,375.00	13,575.00	
	เซาะร่องห่าง 4" ในตัว โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี ติเว้นร่อง								
	รวมงานข้อ 2.4				563,918.00		200,263.50	764,181.50	
	2.5 งานบัวเชิงผนัง								
	- บัวเชิงผนัง PVC. 4" หิน 8 มม.	602	เมตร	90.00	54,180.00	40.00	24,080.00	78,260.00	
	รวมงานข้อ 2.5				54,180.00		24,080.00	78,260.00	
	2.6 งานฉาบปูน								
	- ฉาบปูนเรียบผนัง	1,988	ตร.ม.	84.00	166,992.00	87.00	172,956.00	339,948.00	

รายการปริมาณงานและราคา

แบบ ปร.4(ก)

งานก่อสร้าง แบบอาคารเรียน 212 ล./57 - ข สำหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว (ผู้รับจ้างทำงาน เป็นเหตุให้ทางโรงเรียนบอกเลิกสัญญา)
 สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนโพหนองวิทยาคาร จังหวัด นครพนม

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ฉาบปูนเรียบโครงสร้าง	2,098	ตร.ม.	80.00	167,840.00	105.00	220,290.00	388,130.00	
	รวมงานข้อ 2.6				334,832.00		393,246.00	728,078.00	
	2.7 งานประตุน้ำต่างและช่องแสง/ระบายอากาศ								
	- ประตูเหล็กม้วน D.0 พร้อมอุปกรณ์	2	ชุด	23,200.00	46,400.00	รวมค่าแรง	-	46,400.00	
	- ประตูห้องเรียน D.1 พร้อมอุปกรณ์	20	ชุด	6,900.00	138,000.00	รวมค่าแรง	-	138,000.00	
	- ประตูห้องเรียน D.2 พร้อมอุปกรณ์	2	ชุด	13,200.00	26,400.00	รวมค่าแรง	-	26,400.00	
	- ประตูห้องน้ำนักเรียน D.3 พร้อมอุปกรณ์	2	ชุด	7,690.00	15,380.00	รวมค่าแรง	-	15,380.00	
	- ประตูห้องน้ำครู D.4 พร้อมอุปกรณ์	2	ชุด	5,700.00	11,400.00	รวมค่าแรง	-	11,400.00	
	- ประตูห้องวางแท่งน้ำ D.5 พร้อมอุปกรณ์	2	ชุด	7,750.00	15,500.00	รวมค่าแรง	-	15,500.00	
	- ประตูห้องเก็บของ D.6 พร้อมอุปกรณ์	2	ชุด	6,080.00	12,160.00	รวมค่าแรง	-	12,160.00	
	- ประตูห้องเก็บของใต้บันได D.7	2	ชุด	1,990.00	3,980.00	รวมค่าแรง	-	3,980.00	
	- ประตูห้องบิมน้ำ D.8 พร้อมอุปกรณ์	2	ชุด	7,030.00	14,060.00	รวมค่าแรง	-	14,060.00	
	-- ประตูห้องเก็บอุปกรณ์ D.9 พร้อมอุปกรณ์	2	ชุด	2,230.00	4,460.00	รวมค่าแรง	-	4,460.00	
	- หน้าต่างห้องเรียน น.1	20	ชุด	11,900.00	238,000.00	รวมค่าแรง	-	238,000.00	
	- หน้าต่างห้องเรียน น.2 พร้อมช่องแสง	2	ชุด	7,900.00	15,800.00	รวมค่าแรง	-	15,800.00	
	- หน้าต่างห้องเรียน น.3 พร้อมช่องแสง	12	ชุด	14,300.00	171,600.00	รวมค่าแรง	-	171,600.00	
	- หน้าต่าง W.1	2	ชุด	1,520.00	3,040.00	รวมค่าแรง	-	3,040.00	
	- หน้าต่าง W.2	2	ชุด	2,750.00	5,500.00	รวมค่าแรง	-	5,500.00	
	- หน้าต่าง W.3	2	ชุด	4,550.00	9,100.00	รวมค่าแรง	-	9,100.00	
	- หน้าต่าง AL.1	2	ชุด	13,100.00	26,200.00	รวมค่าแรง	-	26,200.00	
	- หน้าต่าง AL.2	4	ชุด	3,990.00	15,960.00	รวมค่าแรง	-	15,960.00	
	- หน้าต่าง AL.3	8	ชุด	5,980.00	47,840.00	รวมค่าแรง	-	47,840.00	
	- หน้าต่าง AL.4 (เกล็ดระบายอากาศ)	4	ชุด	2,090.00	8,360.00	รวมค่าแรง	-	8,360.00	
	- หน้าต่าง AL.5	4	ชุด	2,200.00	8,800.00	รวมค่าแรง	-	8,800.00	
	- เสาดเอ็น + ทับหลัง ค.ส.ล.ประตู-หน้าต่าง	365	เมตร	70.00	25,550.00	44.00	16,060.00	41,610.00	
	รวมงานข้อ 2.7				863,490.00		16,060.00	879,550.00	
	2.8 งานตกแต่งผิวบันได + บันไดเหล็ก								
	บันได 1 ชั้นอาคาร								

รายการปริมาณงานและราคา

แบบ ปร.4(ก)

งานก่อสร้าง แบบอาคารเรียน 212 ล./57 - ข สำหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว (ผู้รับจ้างทำงาน เป็นเหตุให้ทางโรงเรียนบอกเลิกสัญญา)
สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนโพหนองวิทยาคาร จังหวัด นครพนม

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- พื้นชานพักบันได ผิวหินขัด	40	ตร.ม.	440.00	17,600.00	161.00	6,440.00	24,040.00	
	- ชั้นบันได ผิวหินขัด	146.20	เมตร	212.00	30,994.40	179.00	26,169.80	57,164.20	
	- จมูกบันไดอลูมิเนียมชนิด 6 ร่อง	146.20	เมตร	200.00	29,240.00	40.00	5,848.00	35,088.00	
	- ราวบันไดสแตนเลส A 1 1/2" หนา 1.5 มม.	34	เมตร	340.00	11,560.00	รวมค่าแรง	-	11,560.00	
	- ผนังราวบันไดก้อบล้อค 7 ซม. ฉาบปูนเรียบทาสี พร้อมราวสแตนเลส	33	เมตร	1,300.00	42,900.00	รวมค่าแรง	-	42,900.00	
	รวมงานข้อ 2.8				132,294.40		38,457.80	170,752.20	
	2.9 งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ห้องน้ำ-ส้วม								
	- โถส้วมกระเบื้องเคลือบนั่งยองมีฐาน สีขาว แบบมีหมอน้ำ	7	ชุด	3,200.00	22,400.00	450.00	3,150.00	25,550.00	
	- โถส้วมชักโครกกระเบื้องเคลือบนั่งราบ สีขาว แบบมีหมอน้ำ	3	ชุด	4,850.00	14,550.00	450.00	1,350.00	15,900.00	
	- โถปัสสาวะชายชนิดแขวนผนังสีขาว พร้อมปลั๊กวาล์ว	3	ชุด	5,500.00	16,500.00	450.00	1,350.00	17,850.00	
	- อ่างล้างหน้ากระเบื้องเคลือบแบบฝังบนเคาน์เตอร์สีขาว พร้อมก๊อกน้ำแบบกด	7	ชุด	3,500.00	24,500.00	450.00	3,150.00	27,650.00	
	- เคาน์เตอร์อ่างล้างหน้าพร้อมวัสดุผิว (แกรนิต) ห้องน้ำครูหญิง	1	ที่	2,600.00	2,600.00	รวมค่าแรง	-	2,600.00	
	- เคาน์เตอร์อ่างล้างหน้าพร้อมวัสดุผิว (แกรนิต) ห้องน้ำครูชาย	1	ที่	2,600.00	2,600.00	รวมค่าแรง	-	2,600.00	
	- เคาน์เตอร์อ่างล้างหน้าพร้อมวัสดุผิว (แกรนิต) ห้องน้ำนักเรียนหญิง	1	ที่	14,600.00	14,600.00	รวมค่าแรง	-	14,600.00	
	- เคาน์เตอร์อ่างล้างหน้าพร้อมวัสดุผิว (แกรนิต) ห้องน้ำนักเรียนชาย	1	ที่	7,700.00	7,700.00	รวมค่าแรง	-	7,700.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ สีขาว	2	อัน	390.00	780.00	70.00	140.00	920.00	
	- ก๊อกน้ำชนิดหัวบอลวาล์ว	2	ตัว	125.00	250.00	-	-	250.00	
	- สายฉีดชำระ	10	อัน	300.00	3,000.00	70.00	700.00	3,700.00	
	- สติปวาล์ว A 1/2"	10	อัน	80.00	800.00	-	-	800.00	
	- กระจกเงา ห้องน้ำนักเรียนหญิง (ขนาดตามแบบรูปรายการ)	1	ที่	2,300.00	2,300.00	รวมค่าแรง	-	2,300.00	
	- กระจกเงา ห้องน้ำนักเรียนชาย (ขนาดตามแบบรูปรายการ)	1	ที่	1,200.00	1,200.00	รวมค่าแรง	-	1,200.00	
	- กระจกเงา ห้องน้ำครูชายและครูหญิง (ขนาดตามแบบรูป)	2	ที่	450.00	900.00	รวมค่าแรง	-	900.00	
	- แผ่นตะแกรงกรองผงชนิดดักกลิ่น	14	อัน	150.00	2,100.00	75.00	1,050.00	3,150.00	
	- แผงกันปัสสาวะชายสำเร็จรูป	2	แผง	700.00	1,400.00	170.00	340.00	1,740.00	
	- ฝาปิดส้วมทองเหลือง	4	อัน	230.00	920.00	50.00	200.00	1,120.00	
	รวมงานข้อ 2.9				119,100.00		11,430.00	130,530.00	
	2.10 งานทาสี								
	- สีน้ำอะครีลิค 100 % มอก. 2321-2564	3,084	ตร.ม.	37.00	114,108.00	34.00	104,856.00	218,964.00	

รายการปริมาณงานและราคา

แบบ ปร.4(ก)

งานก่อสร้าง แบบอาคารเรียน 212 ล./57 - ข สำหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว (ผู้รับจ้างทำงาน เป็นเหตุให้ทางโรงเรียนบอกเลิกสัญญา)

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนโพหนองวิทยาคาร

จังหวัด นครพนม

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมงานข้อ 2.10				114,108.00		104,856.00	218,964.00	
	2.11 งานเบ็ดเตล็ด - งานอื่น ๆ								
	- ผนังระเบียง ค.ส.ล. พร้อมราวสแตนเลส $\text{AE } 1 \frac{1}{2}$ "	80	เมตร	1,300.00	104,000.00	รวมค่าแรง	-	104,000.00	
	- บัวประดับสำเร็จรูป (โถงหน้าบันได)	18	เมตร	800.00	14,400.00	รวมค่าแรง	-	14,400.00	
	- บัวประดับสำเร็จรูป (ทั่วไป)	66.80	เมตร	120.00	8,016.00	รวมค่าแรง	-	8,016.00	
	รวมงานข้อ 2.11				126,416.00		-	126,416.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรมทั้งหมด		รวม		4,066,292.40		1,476,460.80	5,542,753.20	
3	งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย								
	3.1 งานเดินท่อโสโครก								
	- เดินท่อส้วม	10	จุด	1,500.00	15,000.00	รวมค่าแรง	-	15,000.00	
	- เดินท่อปัสสาวะ	3	จุด	1,100.00	3,300.00	รวมค่าแรง	-	3,300.00	
	- เดินท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า	7	จุด	900.00	6,300.00	รวมค่าแรง	-	6,300.00	
	- เดินท่อรูน้ำทิ้ง	14	จุด	600.00	8,400.00	รวมค่าแรง	-	8,400.00	
	- เดินท่อระบายอากาศ	2	จุด	650.00	1,300.00	รวมค่าแรง	-	1,300.00	
	รวมงานข้อ 3.1				34,300.00		-	34,300.00	
	3.2 งานเดินท่อน้ำดี								
	- เดินท่อน้ำส้วม	10	จุด	600.00	6,000.00	รวมค่าแรง	-	6,000.00	
	- เดินท่อน้ำโถปัสสาวะ	3	จุด	600.00	1,800.00	รวมค่าแรง	-	1,800.00	
	- เดินท่อน้ำอ่างล้างหน้า	7	จุด	600.00	4,200.00	รวมค่าแรง	-	4,200.00	
	- เดินท่อก๊อกน้ำ	2	จุด	600.00	1,200.00	รวมค่าแรง	-	1,200.00	
	- เดินท่อสายชำระ	10	จุด	600.00	6,000.00	รวมค่าแรง	-	6,000.00	
	รวมงานข้อ 3.2				19,200.00		-	19,200.00	
	3.3 งานระบบสุขาภิบาลภายนอกอาคาร								
	- ถังบำบัดระบบเกราะและกรองในตัวโรอากาศ ขนาดความจุ 6,000 ลิตร	2	ชุด	26,374.00	52,748.00	6,000.00	12,000.00	64,748.00	
	- ถังน้ำพื้อหรือไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ 1,500 ลิตร	4	ถัง	4,800.00	19,200.00	800.00	3,200.00	22,400.00	
	- ถังน้ำสแตนเลสสตีล ขนาดความจุ 600 - 650 ลิตร	4	ใบ	8,300.00	33,200.00	800.00	3,200.00	36,400.00	
	- ท่อระบายน้ำซีเมนต์เส้นโยหิน $\text{AE } 8"$	24	ท่อน	165.00	3,960.00	60.00	1,440.00	5,400.00	

รายการปริมาณงานและราคา

แบบ ปร.4(ก)

งานก่อสร้าง แบบอาคารเรียน 212 ล./57 - ข สำหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว (ผู้รับจ้างทำงาน เป็นเหตุให้ทางโรงเรียนบอกเลิกสัญญา)
 สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนโพนทองวิทยาคาร จังหวัด นครพนม

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ป่อพักน้ำสำเร็จรูป (ตามแบบรูปรายการ)	24	ป่อ	125.00	3,000.00	40.00	960.00	3,960.00	
	- ป่อพักสำหรับทำช่องอดักกลิ่น	4	ชุด	550.00	2,200.00	200.00	800.00	3,000.00	
	- เครื่องสูบน้ำแบบหยดโยงชนิดแรงดันสูง ขนาด 1.5 แรงม้า	2	ชุด	7,000.00	14,000.00	500.00	1,000.00	15,000.00	
	รวมงานข้อ 3.3				128,308.00		22,600.00	150,908.00	
	3.4 งานระบบดับเพลิง								
	- เครื่องดับเพลิง ขนาด 10 ปอนด์	6	เครื่อง	898.00	5,388.00	รวมค่าแรง	-	5,388.00	
	รวมงานข้อ 3.4				5,388.00		-	5,388.00	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัยทั้งหมด		รวม		187,196.00		22,600.00	209,796.00	
4	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร								
	4.1 งานดวงโคมไฟฟ้า								
	- โคมไฟฟ้าหลอด LED - 1x18 W โข้วหลอด	164	ชุด	420.00	68,880.00	135.00	22,140.00	91,020.00	
	- โคมไฟฟ้าหลอด LED - 1x9 W โข้วหลอด	18	ชุด	290.00	5,220.00	135.00	2,430.00	7,650.00	
	- โคมไฟฟ้าหลอด LED - 1x9 W พร้อมครอบกรองแสง	5	ชุด	748.00	3,740.00	135.00	675.00	4,415.00	
	- ดวงโคมดาวไลท์ ฤ 17 ซม. หลอดคอมแพ็ค ขนาด 18 W.	18	ชุด	280.00	5,040.00	115.00	2,070.00	7,110.00	
	- โคมไฟกิ่ง (โคมประดับ)	4	ชุด	400.00	1,600.00	150.00	600.00	2,200.00	
	รวมงานข้อ 4.1				84,480.00		27,915.00	112,395.00	
	4.2 งานสวิตช์และเต้ารับ (ปลั๊ก)								
	- สวิตช์เดี่ยว	100	จุด	95.00	9,500.00	80.00	8,000.00	17,500.00	
	- สวิตช์ 2 ทาง (โถงบันได)	6	จุด	195.00	1,170.00	85.00	510.00	1,680.00	
	- ปลั๊กไฟฟ้า (เต้ารับ)	18	จุด	170.00	3,060.00	90.00	1,620.00	4,680.00	
	รวมงานข้อ 4.2				13,730.00		10,130.00	23,860.00	
	4.3 งานเดินสายไฟฟ้า								
	- เดินสายไฟฟ้า ดวงโคม	209	จุด	159.00	33,231.00	143.00	29,887.00	63,118.00	
	- เดินสายไฟฟ้า สวิตช์	106	จุด	115.00	12,190.00	103.00	10,918.00	23,108.00	
	- เดินสายไฟฟ้า (ปลั๊ก)	18	จุด	171.00	3,078.00	143.00	2,574.00	5,652.00	
	รวมงานข้อ 4.3				48,499.00		43,379.00	91,878.00	
	4.4 งานแผงสวิตช์และเซอร์กิตเบรกเกอร์								

รายการปริมาณงานและราคา

แบบ ปร.4(ก)

งานก่อสร้าง แบบอาคารเรียน 212 ล./57 - ข สำหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว (ผู้รับจ้างทำงาน เป็นเหตุให้ทางโรงเรียนบอกเลิกสัญญา)

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนโพหนองวิทยาคาร

จังหวัด นครพนม

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ตู้เบรกเกอร์ ขนาด 24 ช่อง (พร้อมเมนเบรกเกอร์และลูกเบรกเกอร์)	3	ชุด	9,877.00	29,631.00	1,200.00	3,600.00	33,231.00	
	- เซฟตี้สวิทช์ ขนาด 200 แอมป์ (3 เฟส 4 สาย)	1	ชุด	13,409.00	13,409.00	1,500.00	1,500.00	14,909.00	
	รวมงานข้อ 4.4				43,040.00		5,100.00	48,140.00	
	4.5 งานระบบสายล่อฟ้า								
	- สายล่อฟ้ามาตรฐาน พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2	จุด	12,000.00	24,000.00	1,800.00	3,600.00	27,600.00	
	รวมงานข้อ 4.5				24,000.00		3,600.00	27,600.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้าและสื่อสารทั้งหมด		รวม		213,749.00		90,124.00	303,873.00	
5	งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ								
	5.1 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน								
	รวมงานข้อ 5.1				-		-	-	
	5.2 งานพัดลมระบายอากาศ								
	- พัดลมระบายอากาศแบบ ต่อท่อฝังฝ้าเพดาน	2	ชุด	2,380.00	4,760.00	345.00	690.00	5,450.00	
	รวมงานข้อ 5.2				4,760.00		690.00	5,450.00	
	รวมค่างานระบบปรับอากาศและระบายอากาศทั้งหมด		รวม		4,760.00		690.00	5,450.00	
6	งานระบบลิฟท์และบันไดเลื่อน								
	6.1 งานระบบลิฟท์								
	รวมงานข้อ 6.1				-		-	-	
	6.2 งานบันไดเลื่อน								
	รวมงานข้อ 6.2				-		-	-	
	รวมค่างานระบบลิฟท์และบันไดเลื่อนทั้งหมด		รวม		-		-	-	
7	งานระบบเครื่องกลและระบบพิเศษอื่นๆ								
	7.1 งานระบบเครื่องกล								
	รวมงานข้อ 7.1				-		-	-	
	7.2 งานระบบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง								
	รวมงานข้อ 7.2				-		-	-	

รายการปริมาณงานและราคา

แบบ ปร.4(ก)

งานก่อสร้าง แบบอาคารเรียน 212 ล./57 - ข สำหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว (ผู้รับจ้างทำงาน เป็นเหตุให้ทางโรงเรียนบอกลีกสัญญา)
สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนโพนทองวิทยาคาร จังหวัด นครพนม

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่างานระบบเครื่องกลและระบบพิเศษอื่นๆทั้งหมด		รวม		-		-	-	
	กลุ่มงานที่ 2								
1	งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ								
	1.1 ครุภัณฑ์สร้างกับที่								
	- กระดานดำ ขนาด 8.00 เมตร	12	ชุด	8,400.00	100,800.00	รวมค่าแรง	-	100,800.00	
	รวมงานข้อ 1.1				100,800.00		-	100,800.00	
	รวมค่างานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำทั้งหมด		รวม		100,800.00		-	100,800.00	
2	งานตกแต่งภายในอาคาร								
	2.1 งานเวทีห้องประชุม								
	รวมงานข้อ 2.1				-		-	-	
	รวมค่างานตกแต่งภายในอาคารทั้งหมด		รวม		-		-	-	
	กลุ่มงานที่ 3								
1	งานภูมิทัศน์								
	1.1 งานระบบสุขาภิบาลบริเวณ								
	รวมงานข้อ 1.1				-		-	-	
	รวมค่างานภูมิทัศน์ทั้งหมด		รวม		-		-	-	
2	งานฝังบริเวณและงานก่อสร้างประกอบอื่นๆ								
	2.1 งานรั้ว ป้อมยาม ถนน ทางเท้า								
	รวมงานข้อ 2.1				-		-	-	
	รวมค่างานฝังบริเวณและงานก่อสร้างประกอบอื่นๆทั้งหมด		รวม		-		-	-	

หมายเหตุ ที่มาของราคา จากประกาศสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครพนม เดือน ธันวาคม 2567 และสืบราคาท้องถิ่น
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (มาตรา 4) และตามประกาศ
คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ 5 ประกาศ ณ วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

สรุปรายการปริมาณงานและราคา

แบบ ปร.4(ข)

งานก่อสร้าง แบบอาคารเรียน 212 ล./57 - ข สำหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว (ผู้รับจ้างทำงาน เป็นเหตุให้ทางโรงเรียนบอกเลิกสัญญา)

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนโพนทองวิทยาคาร

จังหวัด นครพนม

ประมาณราคาโดย 1.นายพงษ์นที มณีกุล ประธานกรรมการ 2.นายศรีบุญ นุรา กรรมการ

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2567

3.น.ส.นภาพร มาตราช กรรมการ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	สรุป ส่วนที่ 2 ครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ								
	หมวดงานทั้ง 6 รายการ								
1	งานจัดซื้อครุภัณฑ์ลอยตัว (ทุกชนิดและประเภท)		รวม		669,600.00		-	669,600.00	
2	งานจัดซื้ออุปกรณ์ระบบโสต		รวม		-		-	-	
3	งานจัดซื้ออุปกรณ์ระบบโสตทัศน		รวม		-		-	-	
4	งานจัดซื้ออุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์		รวม		-		-	-	
5	งานจัดซื้ออุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัย		รวม		-		-	-	
6	งานจัดซื้อหรือสั่งซื้ออื่นๆ		รวม		-		-	-	
รวมค่างานส่วนที่ 2 ทั้งหมด						669,600.00		-	669,600.00

ลงชื่อ 1..... 2..... 3..... คณะกรรมการกำหนดราคากลาง แผ่นที่ 1 / 2

รายการปริมาณงานและราคา

งานก่อสร้าง แบบอาคารเรียน 212 ล./57 - ข สำหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว (ผู้รับจ้างทำงาน เป็นเหตุให้ทางโรงเรียนบอกเลิกสัญญา)

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนโพหนองวิทยาคาร

จังหวัด

นครพนม

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ 2 ครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ								
1	งานจัดซื้อครุภัณฑ์ลอยตัว (ทุกชนิดและประเภท)								
	- โต้ะและเก้าอี้ครู (ตามแบบ)	12	ชุด	3,800.00	45,600.00	-	-	45,600.00	
	- โต้ะและเก้าอี้เรียนมัธยมศึกษา (มอก.)	480	ชุด	1,300.00	624,000.00	-	-	624,000.00	
	รวมงานจัดซื้อครุภัณฑ์ลอยตัว				669,600.00		-	669,600.00	
2	งานจัดซื้ออุปกรณ์ระบบโสต								
	รวมงานจัดซื้ออุปกรณ์ระบบโสต				-		-	-	
3	งานจัดซื้ออุปกรณ์ระบบโสตทัศน์								
	รวมงานจัดซื้ออุปกรณ์ระบบโสตทัศน์				-		-	-	
4	งานจัดซื้ออุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์								
	รวมงานจัดซื้ออุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์				-		-	-	
5	งานจัดซื้ออุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัย								
	รวมงานจัดซื้ออุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัย				-		-	-	
6	งานจัดซื้อหรือสั่งซื้ออื่นๆ								
	รวมงานจัดซื้อหรือสั่งซื้ออื่นๆ				-		-	-	
	รวมค่างานส่วนที่ 2 ทั้งหมด				669,600.00		-	669,600.00	

หมายเหตุ

ที่มาของราคา จากประกาศสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครพนม เดือน ธันวาคม 2567 และสืบราคาท้องถิ่น

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (มาตรา 4) และตามประกาศ

คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ 5 ประกาศ ณ วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

ลงชื่อ 1..... 2..... 3..... คณะกรรมการกำหนดราคากลาง แผ่นที่ 2 / 2

รายการปริมาณงานและราคา

งานก่อสร้าง แบบอาคารเรียน 212 ล./57 - ข สำหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว (ผู้รับจ้างทำงาน เป็นเหตุให้ทางโรงเรียนบอกเลิกสัญญา)

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนโพหนองวิทยาคาร จังหวัด นครพนม

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด				
1	งานค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี				
	- ค่าใช้จ่ายสำหรับอุปกรณ์เครื่องจักรกลพิเศษในการก่อสร้าง เช่น TOWER CRANE เครื่องส่งคอนกรีตขณะเท		งาน		
	- ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการกำหนดให้เข็นนั่งร้านพิเศษเพื่อความปลอดภัยต่อคนงานก่อสร้าง		งาน		
	- ค่าใช้จ่ายในการทำ Bench Mark สำหรับตรวจเช็คระดับมาตรฐาน		งาน		
	- ค่าใช้จ่ายในการจัดทำระบบป้องกันฝุ่นตามข้อบังคับตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง		งาน		
	- ค่าใช้จ่ายในการทำระบบป้องกันดินพัง		งาน		
	- ค่าใช้จ่ายในกรณีไม่อนุญาตให้คนงานพักในบริเวณก่อสร้าง(ค่าพาหนะไป-กลับที่พัก)		งาน		
	- ค่าใช้จ่ายในการทดสอบการทรุดตัวของอาคารขณะก่อสร้างเป็นระยะๆ		งาน		
	- ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับกรรมวิธีป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลที่ 3		งาน		
	- ค่าใช้จ่ายในการทำอาคารบางส่วนให้แล้วเสร็จเพื่อเข้าไปใช้สอยก่อนเสร็จทั้งโครงการ		งาน		
	- ค่าขนส่งวัสดุและหรืออุปกรณ์ก่อสร้างในกรณีที่ต้องคำนวณค่าขนส่ง		งาน		
	- อื่นๆ		งาน		
	รวมค่างานส่วนที่ 3 ทั้งหมด			-	

หมายเหตุ ที่มาของราคา จากประกาศสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครพนม เดือน ธันวาคม 2567 และสืบราคาท้องถิ่น

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (มาตรา 4) และตามประกาศ

คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ 5 ประกาศ ณ วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

ลงชื่อ 1..... 2..... 3..... คณะกรรมการกำหนดราคากลาง แผ่นที่ 2 / 2